Форма 2.2 «Техническая спецификация для закупки услуг» /
Form 2.2 Technical specification for purchase of services /
2.2-нысан «Қызметтерді сатып алуға арналған техникалық сипаттізім»

Техническая спецификация / Technical specification / Техникалық сипаттізім

«Услуга по очистке и восстановлению дебита скважины №2 на СКС-6» / Cleaning and restoration of well flow rate at well No. 2 at CCS-6 / «СКС-6-де №2 ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызмет»

1 Предмет закупаемых услуг / Subject of purchased services / Сатып алынатын қызметтердің мәні

Услуга по очистке и восстановлению дебита скважины №2 на СКС-6 / Cleaning and restoration of well flow rate at well No. 2 at CCS-6 / СКС-6-де №2 ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызмет

2 Обоснование закупаемых услуг / Argumentation of services purchased / Сатып алынатын қызметтердің негіздемесі

На компрессорной станции СКС-6 с момента основании объекта (2014 год) проектом предусмотрены две скважины для обеспечения водоснабжения, работающие поочередно с циклом эксплуатации 2–3 дня. В настоящий момент, в результате длительной эксплуатации на скважине с регистрационным №4901 произошло прекращение притока воды и выход скважины из строя (Дефектный акт от 13.07.2026г.), в следствие чего компрессорная станция в настоящее время функционирует на одной скважине, что существенно снижает надежность системы водоснабжения опасного производственного объекта. Сложившаяся ситуация создает угрозу стабильному обеспечению объекта водоснабжением, негативно влияет пожарную безопасность, на санитарно-бытовые условия эксплуатационного и обслуживающего персонала и может привести к нарушениям производственного процесса. / Since its foundation in 2014, CCS-6 has been designed with two wells to supply water, operating alternately with a 2-3-day cycle. Currently, as a result of prolonged operation at well No.4901, water inflow ceased and well failed (Defective act on July 13, 2026). As a result, the compressor station is currently operating on a single well, significantly reducing the reliability of the hazardous industrial facility's water supply system. This situation poses a threat to the facility's stable water supply, negatively impacts fire safety, sanitary and living conditions of operating and maintenance personnel, and may lead to disruptions to the production process. / СКС-6 компрессорлық станциясында объекті құрылған сәттен бастап (2014 жыл) жобада сумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін 2-3 күн пайдалану циклімен кезекпен жұмыс істейтін екі ұңғыма көзделген. Қазіргі уақытта тіркеу № 4901 ұңғымасын ұзақ пайдалану нәтижесінде су ағыны тоқтатылды және ұңғыма істен шықты (13.07.2026ж. Ақау актісі), соның салдарынан компрессорлық станция қазіргі уақытта бір ұңғымада жұмыс істейді, бұл қауіпті өндірістік объектінің сумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін айтарлықтай төмендетеді. Қалыптасқан жағдай объектіні сумен жабдықтауды тұрақты қамтамасыз етуге қауіп төндіреді, өрт қауіпсіздігіне, пайдаланушы және қызмет көрсетуші персоналдың санитариялық-тұрмыстық жағдайларына теріс әсер етеді және өндірістік процестің бұзылуына әкелуі мүмкін.

3 Объем закупаемых услуг / Volume of purchased services /

Таблица 1. Перечень работ / Table 1. List of works / 1-кесте. Жұмыстардың тізбесі

№№ п/п	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг / Description and required functional, technical, quality and operational characteristics of purchased services / Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары	Ед. изм. / Unit / Өлш.бірл.	К-во / Q-ty / Саны
1	*2*	*3*	*4*
1	**1. Объем услуг:** 1.1 Исполнитель обязуется провести услугу по очистке и восстановлению дебита скважины №2 на СКС-6 включающая обследовании и очистку водозаборной скважины до проектных показателей с использованием соответствующих установок и спецтехники применяемых для глубоких артезианских скважин имеющий следующие проектные, технические параметры и конструкцию: • Общая глубина: 170 метров; • Диаметры бурения: от 445 мм (в верхних интервалах) до 244,5 мм (в нижних интервалах); • Надфильтровая колонна: диаметр 173/168 мм, установлена на глубину до 129,5 м; • Тип фильтра: дырчатый, из перфорированной трубы диаметром 168 мм; • Интервалы установки рабочей части фильтра: 129,5–134,94 м и 148,2–161,75 м; • Отстойник: диаметр 168 мм, установлен на глубине 161,75–170,0 м (нижнее отверстие закрыто); • Установленный тип насоса: ЭЦВ 8-65-70, глубина погружения насоса — 62,5 м; • Дебит скважины: 7,0 л/с (или 25,2 м³/час). 1.2 Выполняемые мероприятия на артезианской скважине будет выполняться силами Исполнителя, под наблюдением представителей Заказчика, с последующим оформлением актов оказанных услуг. Исполнитель несет полную ответственность за качество и результаты проведенных мероприятий. **2. Описание услуг:** Услуга по очистке и восстановлению дебита скважины №2 на СКС-6 включает в себя следующие этапы: **2.1 Этап 1. Подготовка, демонтаж, обследование и очистка ствола скважины** • **Мобилизация**: Развертывание на объекте специализированной техники и оборудования. • **Демонтаж:** Подъем штатного водоподъемного оборудования, (водоподъемных колонн и кабельных линий) с последующей дефектовки для оценки износа. • **Обследование**: Видеокаратаж с выдачей технического заключения с рекомендациями • **Очистка и интенсификация:** Спуск колонны бурильных труб (на глубину до 170 м. Проведение работ по размыву песчаной пробки и иловых отложений методом прямой промывки. **2.2 Этап 2. Механическая очистка и химическая регенерация** Исполнитель проводит очистку фильтровой колонны и призабойной зоны для закрепления дебита скважины: **Механическая очистка:** применение гидроудара или импульсные методы воздействия с помощью компрессоров или буровых установок **Химическая регенерация:** обработка скважины реагентами для удаления кольматирующих образований (отложений). Выбор реагента и дозировки обосновывается Исполнителем.	Услуга / Service / Қызмет	*1*

2.3 Этап 3. Монтаж оборудования, пусконаладочные работы

- **Прокачка и монтаж:** Проведение финишной прокачки скважины до полного осветления воды. Монтаж водоподъемного оборудования в проектное положение с контролем герметичности соединений и проверкой изоляции кабельных линий.
- **Испытания и сдача работ:** Проведение 72-часового комплексного тестирования работы скважины. В процессе тестирования выполняется замер ключевых показателей: динамического уровня, удельного дебита и рабочих параметров электрооборудования. По результатам оказания услуг составляется Акт оказанных услуг. К акту прилагается детализированный отчет о техническом состоянии скважины, включающий материалы видеокаротажа до/после процедур и рекомендации по дальнейшим режимам эксплуатации.

2.4 По окончанию всех этапов и прохождения (72-х часовый теста) оформляется соответствующий акт, подтверждающий работоспособность артезианской скважины в дальнейшей эксплуатации. /

1. Volume of services:

1.1 The Executor undertakes to provide well cleaning and restoration of well flow rate at well No. 2 at CCS-6, including inspection and cleaning of the water intake well to design parameters using appropriate installations and specialized equipment used for deep artesian wells with the following design, technical parameters, and construction:

- Total depth: 170 meters;
- Drilling diameters: from 445 mm (in the upper intervals) to 244.5 mm (in the lower intervals);
- Above-filter column: diameter 173/168 mm, installed at a depth of up to 129.5 m;
- Filter type: perforated, made of perforated pipe with a diameter of 168 mm;
- Installation intervals of the working part of the filter: 129.5–134.94 m and 148.2–161.75 m;
- Sedimentation tank: 168 mm diameter, installed at a depth of 161.75–170.0 m (bottom opening closed);
- Installed pump type: ECV8-65-70, pump immersion depth: 62.5 m;
- Well flow rate: 7.0 l/s (or 25.2 m³/hour).

1.2 The work performed on the artesian well will be carried out by the Executor, under the supervision of the Owner's representatives, with subsequent execution of service reports. The Executor bears full responsibility for the quality and results of the work performed.

2. Description of services:

Cleaning and restoration of well flow rate at well No.2 at CCS-6 includes the following stages:

2.1 Stage 1. Preparation, dismantling, inspection and cleaning of the wellbore

- **Mobilization:** Deployment of specialized machinery and equipment on site.
- **Dismantling:** Lifting of standard water-lifting equipment (water-lifting columns and cable lines) followed by inspection to assess wear.
- **Survey:** Video logging with issuance of a technical report with recommendations
- **Cleaning and intensification:** Lowering a drill string to a depth of up to 170 m. Carrying out work to wash out sand plugs and silt deposits using the direct flushing method.

2.2 Stage 2. Mechanical cleaning and chemical regeneration

The Executor cleans the filter column and bottomhole zone to maintain the well flow rate:

Mechanical cleaning: the use of water hammer or pulse methods of action using compressors or drilling rigs

Chemical regeneration: Well treatment with reagents to remove clogging formations (deposits). The choice of reagent and dosage is justified by the Executor.

2.3 Stage 3. Equipment installation, commissioning

- **Pumping and installation:** Final pumping of the well until the water is completely clear. Installation of water-lifting equipment in its designed position, checking the tightness of connections and insulating cable lines.
- **Testing and delivery of work:** 72-hour comprehensive well testing process is conducted. During the testing, key performance indicators are measured, including dynamic level, specific flow rate, and electrical equipment operating parameters. The Services Rendered Certificate is prepared based on the results of services rendered. The detailed well condition report is attached to the certificate, including pre- and post-procedure video logging data and recommendations for future operating modes.

2.4 Upon completion of all stages and passing of the 72-hour test, a corresponding report is drawn up confirming the operability of the artesian well for further use.

1. Қызметтердің көлемі:

1.1 Атқарушы мынадай жобалық техникалық параметрлері мен конструкциясы бар терең артезиан ұңғымалары үшін қолданылатын тиісті қондырғылар мен арнайы техниканы пайдалана отырып, жобалық көрсеткіштерге дейін су жинау ұңғымасын тексеруді және тазалауды қамтитын СКС-6-да №2 ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызметті жүргізуге міндеттенеді:

- Жалпы тереңдігі: 170 метр;
- Бұрғылау диаметрлері: жоғарғы аралықтарда 445 мм-ден төменгі аралықтарда 244,5 мм-ге дейін;
- Сүзгіден жоғары орналасқан шегендеу құбырының диаметрі: 173/168 мм, орнатылу тереңдігі — 129,5 метрге дейін;
- Сүзгі түрі: диаметрі 168 мм перфорацияланған құбырдан жасалған тесікті сүзгі;
- Сүзгінің жұмыс бөліктерінің орнатылу аралықтары: 129,5–134,94 м және 148,2–161,75 м;
- Тұндырғыш: диаметрі 168 мм, 161,75–170,0 м тереңдік аралығында орнатылған, төменгі тесігі жабылған;
- Орнатылған сорғының түрі: ЭЦВ 8-65-70, сорғының батырылу тереңдігі — 62,5 метр;
- Ұңғыманың дебиті: 7,0 л/с (немесе 25,2 м³/сағ).

1.2. Артезиандық ұңғымада орындалатын жұмыстарды Орындаушы Тапсырыс беруші өкілдерінің бақылауымен өз күшімен және құралдарымен жүзеге асырады. Қызметтер көрсетілгеннен кейін тиісті актілер ресімделеді. Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасы мен нәтижелері үшін толық жауапты болады.

2. Қызметтердің сипаттамасы

СКС-6 нысанындағы № 2 ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру жөніндегі қызметтер мынадай кезеңдерді қамтиды:

2.1 1-кезең. Дайындық жұмыстары, жабдықтарды бөлшектеу, ұңғыманы тексеру және оқпанын тазарту

	• **Мобилизация:** объектіде мамандандырылған техниканы және жабдықтарды орналастыру, жұмысқа дайындау. • **Бөлшектеу:** штаттық су көтеру жабдықтарын, оның ішінде су көтергіш құбырлар колоннасын және кабель желілерін көтеріп шығару, кейіннен олардың тозу дәрежесін бағалау мақсатында техникалық жай-күйін тексеру және ақауларын анықтау. • **Тексеру:** ұңғыманың техникалық жай-күйін бағалау мақсатында бейнекараттаж жүргізу және оның нәтижелері бойынша ұсынымдары бар техникалық қорытынды ұсыну. • **Тазарту және қарқындату:** бұрғылау құбырлары колоннасын 170 метрге дейінгі тереңдікке түсіру. Құм тығыны мен лай шөгінділерін тура жуу әдісімен шаю және жою жұмыстарын жүргізу. **2.2. 2-кезең. Механикалық тазарту және химиялық регенерация** Орындаушы ұңғыманың дебитін қалпына келтіру және тұрақтандыру мақсатында сүзгі колоннасы мен сүзгі маңындағы аймақты тазарту жұмыстарын жүргізеді. • **Механикалық тазарту:** компрессорларды немесе бұрғылау қондырғыларын пайдалана отырып, гидравликалық соққы немесе импульстік әсер ету әдістерін қолдану. • **Химиялық регенерация:** ұңғыманы кольматациялық түзілімдерден (бітелуге әкелетін шөгінділерден) тазарту мақсатында химиялық реагенттермен өңдеу. Қолданылатын реагенттің түрі мен мөлшерлемесі Орындаушы тарапынан техникалық тұрғыдан негізделуге тиіс. **2.3. 3-кезең. Жабдықтарды монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары** • **Ұңғыманы айдау және жабдықтарды монтаждау:** суды толық мөлдірленгенге дейін қорытынды айдау жұмыстарын жүргізу. Су көтеру жабдықтарын жобада көзделген орнына монтаждау, қосылыстардың герметикалығын бақылау және кабель желілерінің электрлік оқшаулауын тексеру. • **Сынақтан өткізу және жұмыстарды тапсыру:** ұңғыманың жұмысын 72 сағат бойы кешенді сынақтан өткізу. Сынақ барысында динамикалық деңгей, меншікті дебит және электр жабдықтарының жұмыс параметрлері сияқты негізгі көрсеткіштер өлшенеді. Көрсетілген қызметтердің нәтижелері бойынша көрсетілген қызметтер актісі жасалады. Актіге ұңғыманың техникалық жай-күйі туралы егжей-тегжейлі есеп қоса беріледі. Есепте тазарту жұмыстарына дейінгі және одан кейінгі бейнекараттаж материалдары, сондай-ақ ұңғыманы одан әрі пайдалану режимдері бойынша ұсынымдар қамтылуға тиіс. **2.4.** Барлық кезеңдер аяқталып, ұңғыма 72 сағаттық сынақтан өткеннен кейін артезиандық ұңғыманың одан әрі пайдалануға жарамдылығын және жұмысқа қабілеттілігін растайтын тиісті акт ресімделеді.		

Требования к Исполнителю во время оказания услуг / Requirements for Executor during provision of services / Қызметтер көрсету кезінде Атқарушыға қойылатын талаптар
1. Исполнитель обязан выполнить весь требуемый объем услуг за фиксированную стоимость контракта, вне зависимости от возникновения дополнительных затрат. В случае обнаружения скрытых дефектов скважины (колонны) и возникновения непредвиденных дополнительных мер Исполнитель также обязан выполнить эту услугу за счет фиксированной стоимости контракта. / The Executor is obliged to

perform the entire required volume of services for the fixed contract price, regardless of any additional costs. If hidden defects in the well (casing) are revealed and unforeseen additional measures are required, the Executor is also obliged to perform this service for the fixed contract price. / Атқарушы қосымша шығындардың пайда болуына қарамастан, келісімшарттың тіркелген құны үшін барлық талап етілетін қызмет көлемін орындауға міндетті. Ұңғыманың (бағанның) жасырын ақаулары анықталған және күтпеген қосымша жұмыстарды жүргізу қажеттілігі туындаған жағдайда, Атқарушы мұндай жұмыстарды да келісімшарттың белгіленген тіркелген құны шегінде орындауға міндетті.

2. Исполнитель обязан предоставить разбивку стоимости по каждому этапу услуг указанных в описаниях. / The Executor is obliged to provide a breakdown of cost for each stage of services specified in the descriptions. / Атқарушы сипаттамаларда көрсетілген қызметтердің әрбір кезеңі бойынша құнын бөлуді ұсынуға міндетті.

3. Перед началом выполнения услуги по очистке и восстановлению дебита скважины Исполнитель предоставляет технический план работ на согласование. / Before commencing cleaning and restoration of well flow rate, Executor shall provide a technical work plan for approval. / Ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызмет көрсетуді орындауды бастар алдында Атқарушы техникалық жұмыс жоспарын келісуге ұсынады.

4. По завершению Исполнитель предоставляет Заказчику отчет (с приложением фотоматериалов) по результатам проведенных услуг и тестов после окончания услуги по очистке и восстановлению дебита скважины на двух языках (русский и английский). / Upon completion, the Executor provides the Owner with a report (with attached photographs) on the results of services provided and tests after completion of cleaning and restoration of well flow rate in two languages (Russian and English). / Аяқталғаннан кейін Атқарушы Тапсырыс берушіге екі тілде (орыс және ағылшын) ұңғыма дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызмет аяқталғаннан кейін жүргізілген қызметтер мен тестілердің нәтижелері бойынша есеп (фотоматериалдарды қоса бере отырып) береді.

5. Исполнитель обязан предоставить квалифицированных инженеров и необходимые исследовательские приборы для обследования состояния фильтровой колонны, а также специальные инструменты, оборудование и технику для проведения всех требуемых услуг. / The Executor is obliged to provide qualified engineers and necessary research equipment to examine the condition of the filter column, as well as special tools, equipment and technology to carry out all required services. / Атқарушы сүзгі бағанасының жай-күйін зерттеуге арналған білікті инженерлер мен қажетті зерттеу аспаптарын, сондай-ақ барлық талап етілетін қызметтерді жүргізуге арналған арнайы құралдарды, жабдықтар мен техниканы ұсынуға міндетті.

6. Исполнитель должен иметь в штате инженер-гидрогеолог и профильных специалистов по буровым работам. / The Executor shall have a hydrogeological engineer and specialized drilling specialists on staff. / Атқарушының штатында инженер-гидрогеолог және бұрғылау жұмыстары бойынша бейінді мамандары болуы тиіс.

7. Исполнитель должен обладать подтвержденными компетенциями и квалификационными документами на право оказания буровых услуг. / The Executor must have proven competencies and qualifications to provide drilling services. / Атқарушының ерекше құзыреті болуы және бұрғылау жұмыстарын жүргізуге тиісті құжаттары болуы тиіс.

8. Исполнитель должен иметь пакет разрешительной документации, включая допуски к инженерным изысканиям, буровым и гидрогеологическим услугам. Наличие разрешительной документации должно соответствовать требованиям законодательства и стандартов безопасности. / The Executor must have a package of permits, including permits for engineering surveys, drilling, and hydrogeological services. The availability of permits must comply with legal requirements and safety standards. / Атқарушы инженерлік ізденістерге, бұрғылау және гидрогеологиялық жұмыстарға рұқсаттарды қоса алғанда, рұқсат беру құжаттамасы негізінде жұмыс істеуі тиіс. Рұқсат беру құжаттамасының болуы заңнаманың және қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкес келуге тиіс.

9. Исполнитель несет все расходы, связанные с мобилизацией и демобилизацией, питанием, проживанием для сотрудников Исполнителя на станции Заказчика. The Executor shall bear all costs associated with mobilization and demobilization, food, and accommodation for the Executor's employees at

the Owner's station. / Атқарушы Тапсырыс берушінің станциясында Атқарушының қызметкерлері үшін жұмылдыруға және демобилизациялауға, тамақтандыруға, тұруға байланысты барлық шығыстарды көтереді.

10. При выполнении услуги по очистке и восстановлению дебита скважины №2 на СКС-6, не допускать повреждения оборудования Заказчика, находящегося на территории, и не влиять на бесперебойный режим работы компрессорной станции. / When performing cleaning and restoration of well №2 at CCS-6 flow rate, do not allow damage to the Owner's equipment located on the territory and do not affect the uninterrupted operation of the compressor station. / СКС-6-да №2 ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызметті орындау кезінде Тапсырыс берушінің аумақтағы жабдығының зақымдануына жол бермеу және компрессорлық станция жұмысының үздіксіз режиміне әсер етпеу.

11. Подрядчик обязан предоставить гарантию на 12 месяцев со дня подписания окончательного акта оказанных услуг, на весь объем услуг и за сохранение закрепленного значения дебита скважины на этот период. / The Executor is obliged to provide a guarantee for 12 months from the date of signing the final certificate of services rendered, for the entire volume of services and for maintaining the fixed well flow rate value for this period. / Мердігер көрсетілген қызметтердің түпкілікті актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айға, қызметтің барлық көлеміне және осы кезеңге ұңғыма дебитінің бекітілген мәнінің сақталуына кепілдік беруге міндетті.

Обязанности Исполнителя во время оказания услуг / Obligations of Executor during provision of services / Атқарушының қызметтер көрсету кезіндегі міндеттері

1. Исполнитель обязуется провести услугу по очистке и восстановлению дебита скважины №2 на СКС-6 в соответствии с общепринятыми требованиями для указанных водозаборных скважин. / The Executor undertakes to carry out cleaning and restoration of well flow rate at well No.2 at CCS-6 in accordance with generally accepted requirements for the specified water intake wells. / Атқарушы көрсетілген су тарту ұңғымалары үшін жалпы қабылданған талаптарға сәйкес СКС-6-да №2 ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызмет көрсетуге міндеттенеді.

2. Услугу по очистке и восстановлению дебита скважины №2 на СКС-6 будет выполняться собственными силами Исполнителя, с последующим оформлением актов оказанных услуг, согласно которому Исполнитель будет нести ответственность за оказанные услуги на весь срок гарантийного периода. / Cleaning and restoration of well flow rate at well No.2 at CCS-6 will be performed by the Executor's own forces, with subsequent execution of acts of services rendered, according to which the Executor will be responsible for services rendered for the entire duration of warranty period. / СКС-6 -де №2 ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызмет көрсету Атқарушының өз күшімен орындалады, кейіннен көрсетілген қызметтер актілерін ресімдейді, оған сәйкес Атқарушы кепілдік беру кезеңінің бүкіл мерзіміне көрсетілген қызметтер үшін жауапты болады.

4 Перечень материалов, используемых Исполнителем оказания услуг / List of materials used by service Executor / Атқарушы қызмет көрсету үшін пайдаланатын материалдардың тізбесі

Таблица. 2.Перечень материалов / Table 2. List of materials / 2-кесте. Материалдардың тізбесі

№	Наименование материалов (оборудования, запасных частей и др.) / Materials (equipment, spare parts, etc.) / Материалдардың (жабдықтардың, қосалқы бөлшектердің және т.б.) атауы	Ед. изм. / meas-t / Өлш.бірл	Кол-во / Q-ty / Саны
1	Буровая установка / Drilling equipment / Бұрғылау қондырғысы	ШТ / PCS / ДАНА	1
2	Автокран грузоподъёмностью не менее 10 тонн / Truck-mounted crane with a lifting capacity of at least 10 tons / Жүк көтергіштігі кемінде 10 тонна болатын автокран	ШТ / PCS / ДАНА	1
3	Дизельный Передвижной Компрессор / Mobile diesel compressor / Дизельді жылжымалы компрессор	ШТ / PCS / ДАНА	1
4	Мобильная каротажная станция / Mobile logging station / Мобильді каротаж станциясы	ШТ / PCS / ДАНА	1
5	Специальные инструменты, оборудование со всеми необходимыми расходными материалами для выполнения данных услуг предоставляются Исполнителем. / Special tools, equipment with all necessary consumables for performing these		

	services are provided by the Executor. / - Осы қызметтерді орындауға қажетті барлық шығыс материалдарымен бірге арнайы құралдар мен жабдықтарды Орындаушы ұсынады.		

5 Место оказания услуг / Place of provision of services / Қызмет көрсету орны

Услуги по очистке и восстановлению дебита скважины №2 на СКС-6 должны быть выполнены и сданы Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с. Шилибастау, СКС-6 Отар. / Services for cleaning and restoration of well flow rate at well No. 2 at CCS-6 shall be performed and delivered to the Owner at the following address: Republic of Kazakhstan, Almaty oblast, Dzhambul region, Shilibastau village, CCS-6 Otar. / СКС-6-да №2 ұңғыманың дебитін тазарту және қалпына келтіру бойынша қызметтер мына мекенжай бойынша орындалуы және Тапсырыс берушіге тапсырылуы тиіс: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Шилибастау ауылы, «С» желісінің СКС-6 компрессорлық станциясы

6 Сроки оказания услуг / Terms of service provision / Қызметтерді көрсету мерзімдері

С даты подписания договора по 31 декабря 2026 года / From the date of signing the contract till December 31, 2026 / Шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін;

Согласовано/ Agreed/ Келісілді:

Директор Производственно-технического Департамента/ Director Production and technical Department/ Өндірістік-техникалық департаментінің директоры — **Хоу Шиюй/ Hou Shiyu/ Хоу Шиюй**

Заместитель директора Производственно-технического Департамента/ Deputy Director of the Production and Technical Department/ Өндірістік-техникалық департамент директорының орынбасары — **Желдикбаев А. Б./ A. Zheldikbaev/ Желдікбаев А.Б.**

Начальник отдела энерговодоснабжения/ Head of Power/ Water Supply Division/ Энергиямен-сумен жабдықтау бөлімінің басшысы — **Омирбек Н.Д. / Nurbol Omirbek / Өмірбек Н.Д.**

Заместитель начальника отдела энерговодоснабжения/ Deputy Head of Power/ Water Supply Division/ Энергиямен-сумен жабдықтау бөлімінің басшысының орынбасары — **Чжу Лэй/ Zhu Lei/ Чжу Лэй**